

Container photovoltaïque 74 kWc



ATOUS

- Montage rapide
- Faible maintenance
- Mobile
- Production silencieuse

APPLICATIONS

-  Évènements
-  BTP
-  Collectivités
-  Sites isolés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	LOEG.PV074.KWC
Mode de déchargement	Camion grue
Puissance des modules (Wc)	370
Puissance totale (kWc)	74
Nombre de module	200
Temps de déploiement (hrs)	4
Poids (kg)	12500
Dimensions container (Lxlxh) (mm)	6060×2440×2590
Dimensions déployé (Lxlxh) (mm)	90000×6000×1000

