



HERKULES
FITNESS EN PLEIN AIR

STREET WORKOUT STATION INTÉGRÉE

HER-12 - FICHE TECHNIQUE





STATION INTÉGRÉE

HER-12

DIMENSIONS	4322 x 4545 mm
HAUTEUR	2128 mm
HAUTEUR CHUTE LIBRE	1000 mm
ESPACE NÉCESSAIRE	7322 x 7545 mm
SURFACE ZONE DE SÉCURITÉ	54,47 m2
TAILLE MINIMUM UTILISATEUR	140 cm
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR	150 kg
CAPACITÉ UTILISATEUR	8
CERTIFICATION	EN16630:2015
GAMME	Street Workout
CONSTRUCTION	acier galvanisé, plastique, caoutchouc, acier inoxydable
PEINTURE	Thermolaquage

La pratique d'une activité sportive est importante pour une bonne santé physique et mentale.

Station Intégrée HER-12 est un appareil de Street Workout extérieur destiné à une utilisation par le grand public. Cet appareil est conçu en acier galvanisé à chaud et thermolaqué pour une grande durabilité en extérieur, avec une utilisation intensive.

STATION INTÉGRÉE


HER-12



HERKULES

FITNESS EN PLEIN AIR

Street Workout est principalement conçu pour les utilisateurs avancés qui connaissent leurs besoins d'entraînement, mais peut aussi être utilisé par les débutants. Tous les exercices utilisent votre propre poids corporel, ils sont donc naturellement adaptés à votre force.



STATION INTÉGRÉE

HER-12



HERKULES


FITNESS EN PLEIN AIR

UTILISATION

Cette station compacte contient tous les meilleurs exercices dans un petit espace qui, grâce à sa faible hauteur, elle peut être installée sur une surface en béton.


Elle comprend :

- un banc abdo
- une marche plio
- une chaise romaine
- une échelle verticale
- une paire d'anneaux de gymnastique
- une double barre parallèles
- une paire de poignées de traction droites
- une paire de poignées de traction plus larges



Cette station propose une grande variété d'exercices dont des exercices de cardio et de musculation.

Grâce aux cordes de combat, aux anneaux de gymnastique et au rubounder, la plupart des entraînements classiques de CrossFit peuvent être effectués sur cette station de musculation extérieure..



BÉNÉFICES PHYSIQUES

HER-12 Station Intégrée permet de développer ses capacités physiques.



FORCE



SOUPLESSE



CARDIO

**VISUALISER LE
MOUVEMENT DE
HER-12
Station Intégrée**




STATION INTÉGRÉE

HER-12



HERKULES
FITNESS EN PLEIN AIR

PLAN TECHNIQUE



DONNÉES D'INSTALLATION

Volume de béton utile	0,65 m3
Profondeur d'ancrage	60 cm
Méthode de fixation	A cheviller
Hauteur de chute libre	1000 mm
Assemblage	À assembler


Zone de sécurité - Echelle 1:100



IMPLANTATION



AFIN DE RESPECTER LA NORME EN VIGUEUR (EN16630:2015), L'IMPLANTATION DES APPAREILS DOIT RESPECTER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ DE 150 CM. CETTE ZONE DOIT ÊTRE LIBRE DE TOUT OBSTACLE : AUTRES APPAREILS, MOBILIER URBAIN, CLOTURES, ARBRES...



HAUTEUR DE CHUTE LIBRE HER-12 : **1000 MM**

Les appareils Herkules Fitness doivent être installés sur un sol nivelé et stabilisé. La nature du sol doit correspondre à la hauteur de chute de l'appareil, conformément à la norme EN 16630:2015. En cas de doute, rapprochez-vous de Herkules Fitness pour en savoir plus sur la réglementation, et sur les différentes épaisseurs de sol requises.

Béton	Terre	Gazon	Copeaux de bois	Graviers	Sable	EPDM	Dalle amortissante	Gazon synthétique
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

STATION INTÉGRÉE

HER-12



HERKULES
FITNESS EN PLEIN AIR

MATÉRIEL REQUIS*



2 poseurs



Niveau



Mètre ruban ou autre
outil de mesure



Pioche



Pelle et / ou pelleuse



Visseuse



Vis à bois



Bois de coffrage




Clé Allen



Clé taille 19 et 27
mm



Bétonnière
ou camion toupie





Béton
Dosage : 350kg/m³
Volume : 0,65m³

*Informations à titre indicatif. Le matériel requis peut varier en fonction de la méthode d'installation choisie, de la nature du sol et de la nature des appareils.



ANCRAGE



*PLAN DE PLACEMENT DU TABOURET D'ANCRAGE. CERTAINS AGRÈS NÉCESSITENT PLUSIEURS MASSIFS, SE RÉFÉRER AU PLAN.

FONDATEMENTS

Réaliser les fouilles telles indiquées sur le dessin technique.

Placer les tabouret d'ancrages sur des coffrages en laissant 5cm de tige fileté dépasser, puis couler le béton frais.

Laisser sécher et retirer les coffrages.

MONTAGE DE L'APPAREIL

Commencer par une extrémité en plaçant un poteau sur les tiges fileté.

Boulonner fermement.

Passer au poteau suivante puis mettre en place la pièce intermédiaire.

Avancer de cette façon jusqu'à l'autre extrémité en suivant le plan fourni.